

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года

АО "Аэропорт Сурул"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальная смета)

на Ремонт асфальтобетонного покрытия МС ВС № 18, № 19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ	15 400,83 тыс.руб.
Средства на оплату труда	12 834,03 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	10,16 тыс.руб.
Трудозатраты механизаторов	584,18 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	449,02 чел.час
	1 кв.2024г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед. Всего	Т/з мех. на ед. Всего	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт ВС ИС № 17																
1	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезирования до 2200 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	29,64	1 266,91	3,90	1 262,76	8,06	37 551	116	37 428	239	0,41	12,15	0,63	18,67
Объем=2964 / 100																
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18																
Накладные расходы 148% ФОТ (от 355)																
525,00																
Сметная прибыль 134% ФОТ (от 355)																
476,00																
2	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности	м2	2964	0,93	0,60	0,33		2 757	1 779	978		0,07	207,48	0	0
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18																
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 779)																
1 690,00																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 779)																
907,00																
3	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разделка трещин шпательным за 2 раза по одному ходу (ширина 12 мм, глубина 20 мм) без стоимости мастики код 14.5.04.01-0011, битумной эмульсии код 01.2.03.07-0023 и шнура полиамидного крученого код 01.7.07.26-0032, Объем=1030,0 / 100	100 м	10,3	9 601,18	117,42	9 347,62	377,92	98 892	1 209	96 280	3 893	14,92	153,68	32,68	336,6
за 2 раза по одному ходу ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)																
1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18																
Накладные расходы 148% ФОТ (от 5 102)																
7 551,00																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 5 102)														
4	ПРАЙС	Герметик битумно-полимерный "Брит" NORD Ц=283,20/1,2/17,92	кг	1299,39	13,91				18 075				0	0	0	0
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
5	ПРАЙС	Грунтовка полимерная "Брит" Ц=721,90/1,2/17,92	кг	47,54	35,15				1 671				0	0	0	0
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
6	ФЕР27-06-009-02 Приказ Министра России от 14.10.2021 №146/пр	Укладка геотексти в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2	2,964	155,81	73,89	14,65	2,11	462	219	43	6	8,34	24,72	0,17	0,5
	Объем=2964 / 1000															
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
	Накладные расходы 148% ФОТ (от 225)															
	Сметная прибыль 134% ФОТ (от 225)															
7	ФСОЦ-01.7.12.11-0007 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193946-1-2012); из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АТМ-Дор 50/50-25	м2	3408,6	12,99				44 278				0	0	0	0
	Объем=2964*1,15															
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
8	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Розлив вяжущих материалов	т	3,461	39,10			7,15	135		135	25	0	0	0	2,28
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
	Накладные расходы 148% ФОТ (от 25)															
	Сметная прибыль 134% ФОТ (от 25)															
9	ФСОЦ-01.2.01.01-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-100/130	т	3,565	2 207,11				7 868				0	0	0	0
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
10	ФЕР27-06-029-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,964	8 536,13	182,32	7 479,03	234,46	25 301	540	22 168	695	20,86	61,83	18,85	55,87
	Объем=2964 / 1000															
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
	Накладные расходы 148% ФОТ (от 1 235)															
	Сметная прибыль 134% ФОТ (от 1 235)															
11	ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые А16Вт, А 16Вн, А 16Вл на БНД 100/130 Ц=15204,99/17,92/1,2	т	290,472	707,08				205 387				0	0	0	0
	Объем=2964*0,04*2,45															
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
12	ФЕР27-06-030-01 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	2,964	2 088,96	26,32	2 039,12	47,60	6 192	78	6 044	141	2,8	8,3	3,76	11,14
	Объем=2964 / 1000															
	добавить до толщ 8 см ПЗ-8 (ОЗП-8, ЭМ-8 к расч., ЗПМ-8, МАТ-8 к расч., ТЗ-8, ТЗМ-8)															
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															
	Накладные расходы 148% ФОТ (от 219)															
	Сметная прибыль 134% ФОТ (от 219)															
13	ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые А16Вт, А 16Вн, А 16Вл на БНД 100/130 Ц=15204,99/17,92/1,2	т	290,472	707,08				205 387				0	0	0	0
	Объем=2964*0,04*2,45															
	1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - АЛ/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18															

