

АО "Аэропорт Сургут"  
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(покальная смета)

на Замена оборудования ТП-14,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В соответствии с Бюджетом капитального ремонта и реконструкции объектов, находящихся в собственности  
АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» с последующей компенсацией затрат со стороны АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в рамках агентского договора от 23.04.2021 №12/21/АС

Основание:  
Сметная стоимость  
строительных работ  
монтажных работ  
прочих  
Средств на оплату труда  
Сметная трудоемкость  
Трудозатраты механизаторов

3 721,13 тыс.руб.  
0,50 тыс.руб.  
170,82 тыс.руб.  
2,01 тыс.руб.  
7,63 тыс.руб.  
703,76 чел.час  
57,47 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з очн. раб. на ед.	Т/з очн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн.3/п	Эк.Маш	Зпн/Мех		Осн.3/п	Эк.Маш	Зпн/Мех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

Раздел 1. Демонтаж и монтаж высоковольтных ячеек в ТП-14 РУ-10кВ.

Раздел 1. Демонтаж и монтаж высоковольтных ячеек в ТП-14 РУ-10кВ.

1	ФЕРм08-01-084-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем	шт	7	198,74	109,19	90,55	12,55	1 398,18	764,33	633,85	87,85	11,35	79,45		1	7
---	--	--	----	---	--------	--------	-------	-------	----------	--------	--------	-------	-------	-------	--	---	---

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом), с разборкой и режкой на части СЗТ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 98% ФОТ (от 1 323,02)

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 323,02)

Итого с накладными и см. прибылью

2	ФЕРм08-01-084-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем	шт	7	421,23	218,37	181,11	25,10	2 948,61	1 528,59	1 287,77	175,10	22,7	158,9		2	14
---	--	--	----	---	--------	--------	--------	-------	----------	----------	----------	--------	------	-------	--	---	----

Накладные расходы 98% ФОТ (от 2 645,92)

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 645,92)

Итого с накладными и см. прибылью

3	ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	КСО-2020 торцевая/линейная конструкция	т	0,25	12 893,46	515,63	395,65	40,16	3 352,30	1 344,06	102,87	10,44	53,6	13,94	3,2		0,83
---	--	--	---	------	-----------	--------	--------	-------	----------	----------	--------	-------	------	-------	-----	--	------

Накладные расходы 98% ФОТ (от 224,33)

219,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 224,33)							114,41							
		Итого с накладными и см. прибылью							3 817,45							
4	ФЕРм08-01-021-20 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Мост шинный трехфазный напряжением до 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2	пролет	1	1 611,58	446,37	1 152,08	74,03	1 611,58	446,37	1 152,08	74,03	46,4	46,4	6,46	6,46
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 807,92)							791,76							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 807,92)							412,04							
		Итого с накладными и см. прибылью							3 698,53							
5	ФЕРм08-01-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ошинавка 10 кВ, длина собранная трехфазная напряжением до 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2	пролет	1	1 587,28	435,79	1 140,32	73,63	1 587,28	435,79	1 140,32	73,63	45,3	45,3	6,43	6,43
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 790,89)							775,06							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 790,89)							403,35							
		Итого с накладными и см. прибылью							3 636,49							
6	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок управления шифрного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х600 мм	шт	1	468,13	40,87	74,30	9,29	468,13	40,87	74,30	9,29	4,12	4,12	0,74	0,74
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 77,87)							76,31							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 77,87)							39,71							
		Итого с накладными и см. прибылью							645,79							
7	ФЕРм08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Контакты постоянного тока на конструкции на ток до 160 А	шт	3	152,44	29,76	3,00	0,26	457,32	89,28	9,00	0,78	3	9	0,02	0,06
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 139,82)							137,02							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 139,82)							71,31							
		Итого с накладными и см. прибылью							719,95							
8	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	33,65	12,74	0,87		235,55	89,18	6,09		1,34	9,38	0	0
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 138,45)							135,68							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 138,45)							70,51							
		Итого с накладными и см. прибылью							494,47							
9	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	ПРПИМ. Монтаж ДИН-рейки, л/профиль перфорированный монтажный длиной до 2 м	100 м	0,012	583,00	80,46	95,01	23,33	7,00	0,97	1,14	0,28	8,56	0,1	2,27	0,03
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 1,95)							1,91							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1,95)							0,99							
		Итого с накладными и см. прибылью							11,07							
10	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,05	583,00	80,46	95,01	23,33	29,15	4,02	4,79	1,17	8,56	0,43	2,27	0,11
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 8,06)							7,90							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8,06)							4,11							
		Итого с накладными и см. прибылью							12,01							
		Объем=5 / 100														
		Накладные расходы 98% ФОТ (от 8,06)							7,90							
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8,06)							4,11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого с накладными и см. прибылью														
11	ФЕРм08-02-400-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	100 м	0,45	93,18	35,34	47,39	15,75	41,93	15,90	21,33	7,09	3,76	1,69	1,56	0,7
Объем=45 / 100																
Накладные расходы 98% ФОТ (от 35,70)																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 35,70)																
Итого с накладными и см. прибылью																
12	ФЕРм08-03-693-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	ГР/ИМ.Лед-плиты (зеленые)///Световые настенные указатели	100 шт	0,02	1 335,94	779,32	36,22	5,02	26,72	15,59	0,72	0,10	78,56	1,57	0,4	0,01
Объем=2 / 100																
Накладные расходы 98% ФОТ (от 24,37)																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 24,37)																
Итого с накладными и см. прибылью																
13	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кросс-модуль,///Грибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	1	11,53	10,22			11,53	10,22			1,03	1,03	0	0
Накладные расходы 91% ФОТ (от 15,87)																
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15,87)																
Итого с накладными и см. прибылью																
14	ФЕРм10-02-015-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	ГР/ИМ.Источники бесперебойного питания,///Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1	187,30	103,14	36,00	4,02	187,30	103,14	36,00	4,02	9,3	9,3	0,4	0,4
Накладные расходы 91% ФОТ (от 166,37)																
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 166,37)																
Итого с накладными и см. прибылью																
15	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Терморегулятор,///Грибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	1	11,53	10,22			11,53	10,22			1,03	1,03	0	0
Накладные расходы 91% ФОТ (от 15,87)																
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15,87)																
Итого с накладными и см. прибылью																
16	ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Вентилятор	шт	1	19,69	9,82	9,06	1,26	19,69	9,82	9,06	1,26	0,99	0,99	0,1	0,1
Накладные расходы 98% ФОТ (от 17,21)																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 17,21)																
Итого с накладными и см. прибылью																
17	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПНД для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стендам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,5	156,33	139,54			78,17	69,77			15,2	7,6	0	0
Объем=50 / 100																
Накладные расходы 98% ФОТ (от 108,32)																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 108,32)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого с накладными и см. прибылью																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,5	87,28	59,13	5,43	0,76	43,63	29,57	2,72	0,38	6,29	3,15	0,06	0,03
Объем=50 / 100																
Накладные расходы 98% ФОТ (от 46,50)																
46,57																
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 46,50)																
23,72																
Итого с накладными и см. прибылью																
130,76																
19	ФСЦ.23.8.03.02-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Клипса для крепления гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	10	2,90				29,00				0	0	0	0
Объем=(50/0,5) / 10																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
12 642,60																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
17 106,09																
Накладные расходы																
6 442,73																
Сметная прибыль																
3 350,17																
Итого по разделу 1 Демонтаж и монтаж высоковольтных ячеек в ТП-14 РУ-10кВ.																
26 898,99																
610,73																
57,29																
Раздел 2. ПНР																
20	ФЕРм01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание	7	83,56	83,56			584,85	584,85			7,29	51,03	0	0
Накладные расходы 75% ФОТ (от 907,98)																
680,99																
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 907,98)																
326,87																
Итого с накладными и см. прибылью																
1 915,84																
21	ФЕРм01-12-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)	испытание	1	29,90	29,90			29,90	29,90			2,43	2,43	0	0
Накладные расходы 75% ФОТ (от 46,43)																
34,82																
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 46,43)																
16,71																
Итого с накладными и см. прибылью																
97,96																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
614,75																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
964,40																
Накладные расходы																
715,80																
Сметная прибыль																
343,68																
Итого по разделу 2 ПНР																
2 013,78																
83																
Раздел 3. Оборудование и материалы.																
22	Прайс	КСО2020-7-1-630У3 (Ввод) Ц=344487,50/17,89/1,2	шт	2	16 046,56				32 093,12				0	0	0	0
23	Прайс	КСО2020-16-630У3 (Линия) Ц=361 087,50/17,89/1,2	шт	1	16 819,80				16 819,80				0	0	0	0
24	Прайс	КСО2020-16-630У3 (Тр) Ц=361087,50/17,89/1,2	шт	2	16 819,80				33 639,60				0	0	0	0
25	Прайс	КСО2020-30-1-630У3 (СВ) Ц=412 987,50/17,89/1,2	шт	2	19 237,35				38 474,70				0	0	0	0
26	Прайс	КСО-2020 (Торцевая) Ц=4825,50/17,89/1,2	шт	4	236,44				945,76				0	0	0	0
27	Прайс	ШЛМ Ц=73 600/17,89/1,2	шт	1	3 621,52				3 621,52				0	0	0	0
28	Прайс	Межконтурные связи Ц=56 125,00/17,89/1,2	ком	1	2 567,78				2 567,78				0	0	0	0
29	Прайс	Опшювка Ц=38 587,50/17,89/1,2	ком	1	1 797,44				1 797,44				0	0	0	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	Прайс	Щедф. напольный СДЭС. Дверь и задней панелью R50C0E2064d Ц=100522,87/17089/102	шт	1	4 687,11				4 687,11				0	0	0	0
31	Прайс	Контакты 25А (капсула 230) Ц=2131,36/17,89/1,2	шт	3	99,29				297,87				0	0	0	0
32	Прайс	Блокровка на контакторы Ц=13500,17/89/1,2	шт	1	6 288,43				6 288,43				0	0	0	0
33	Прайс	Автоматический выключатель 25А, 3р Ц=316,22/17,89/1,2	шт	2	14,73				29,46				0	0	0	0
34	Прайс	Автоматический выключатель 20А, 1р Ц=254,89/17,89/1,2	шт	2	11,87				23,74				0	0	0	0
35	Прайс	Автоматический выключатель 10А, 1р Ц=242,78/17,89/1,2	шт	1	11,31				11,31				0	0	0	0
36	Прайс	Автоматический выключатель 6А, 1р Ц=275,62/17,89/1,2	шт	2	12,84				25,68				0	0	0	0
37	Прайс	Дин рейка 7х35-6000 Ц=1183,76/17,89/1,2	шт	2	55,14				110,28				0	0	0	0
38	Прайс	Кабель-канал перфорированный 40х60 Ц=540,00/17,89/1,2	м	5	25,15				125,75				0	0	0	0
39	Прайс	Ограничители для дин-рейки Ц=33,47/17,89/1,2	шт	6	1,55				9,30				0	0	0	0
40	Прайс	Провод ПУГВ-1х2,5мм2 Ц=28,49/17,89/1,2	м	20	1,33				26,60				0	0	0	0
41	Прайс	Провод ПУГВ-1х0,75мм2 Ц=13,16/17,89/1,2	м	25	0,61				15,25				0	0	0	0
42	Прайс	Наконечники НШВВ 8-2,5мм2 Ц=84,05/17,89/1,2	шт	40	3,92				156,80				0	0	0	0
43	Прайс	Наконечники НШВВ 10-6мм2 Ц=32,33/17,89/1,2	шт	16	1,51				24,16				0	0	0	0
44	Прайс	Лед лампы (зеленые) Ц=137,51/17,89/1,2	шт	2	6,41				12,82				0	0	0	0
45	Прайс	Кросс-модуль (N, PE) Ц=1235,30/17,89/1,2	шт	1	57,54				57,54				0	0	0	0
46	Прайс	Источник бесперебойного питания SKAT UPS-500T Ц=194000,00/17,89/1,2	шт	1	903,67				903,67				0	0	0	0
47	Прайс	Терморегулятор с выносным датчиком Ц=3200,00/17,89/1,2	шт	1	149,06				149,06				0	0	0	0
48	Прайс	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 Ц=475,10/17,89/1,2	м	50	22,13				1 106,50				0	0	0	0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					143 921,05				143 921,05							
Итого по разделу 3 Оборудование и материалы					143 921,05				143 921,05							


**Раздел 4. Общестроительные работы**

49	ФЕР03-03-014-01 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876лр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, путевых профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,031	1 051,47	345,67	473,47	53,96	32,60	10,72	14,68	1,67	39,55	1,23	4,01	0,12
Объем=31/1000																
Накладные расходы 94% ФОТ (от 19,23)									18,08							
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 19,23)									11,92							
Итого с накладными и см. прибылью									76,63							
50	ФС01-06.3.08.02-0022 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876лр	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм	т	0,0031	5 763,00				17,87				0	0	0	0
51	ФЕР15-04-030-04 Прайс Минстроя России от 26.12.2019 №876лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,081	663,21	572,36	2,28	0,49	53,72	46,36	0,18	0,04	64,6	5,23	0,04	0
Объем=8,1 / 100																
Накладные расходы 101% ФОТ (от 72,04)									72,76							
Сметная прибыль 49% ФОТ (от 72,04)									35,30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого с накладными и см. прибылью							187,50							
52	ФССЦ-14.4.04.03-1000 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль защитная для металла черная	л	1	217,99				217,99				0	0	0	0
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 4 Общестроительные работы																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (цитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутрубы) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 49-52, 1-12, 16-19, 22-48, 13, 15, 14, 20-21)																
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.14 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 49-52, 1-12, 16-19, 22-48, 13, 15, 14, 20-21)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Письмо Министров РФ от 01.02.2025г. №5170-И/Ф/08. Прочие объемы 173 333,81 * 17,89																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																

Заместитель начальника службы ЭСТОП

Начальник строительного отдела

Должность, подпись (инициалы, фамилия)  


А.С. Купаевский  
 Т.В. Святкина

Должность, подпись (инициалы, фамилия)