

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по строительству и
эксплуатации наземных сооружений
АО "Аэропорт Сургут"

Панов И. В.
" " 2026 года

АО "Аэропорт Сургут"
(наименование стройки)

Привокзальная площадь, расположенная по адресу: 628422, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, кадастровый №86:10:0101000:3632
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальная смета)

Окраска ограждений привокзальной площади
(наименование работ и затрат)

Основание:	Дефектная ведомость
Сметная стоимость	242 550,87 руб.
строительных работ	242 550,87 руб.
Средства на оплату труда	4 606,81 руб.
Сметная трудоемкость	531,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	1 кв. 2026г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
					оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ворота №8										
1	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками (м2)	59,06	10,16 10,16		600,05	600,05		1,1903 0	70,3 0
Приказ от 14.07.2022 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 571/пр п.676 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
2	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности (м2)	59,06	1,27 0,80	0,47	75,01	47,25	27,76	0,0926 0	5,47 0
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
3	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	0,5906	240,08 74,79	13,25 0,32	141,79	44,17	7,83 0,19	7,0225 0,0288	4,15 0,02
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
4	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)	0,5906	172,35 25,55	8,64 0,32	101,79	15,09	5,10 0,19	2,8169 0,0288	1,66 0,02
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
Раздел 2. Забор вдоль платной и бесплатной стоянки автотранспорта										
5	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками (м2)	34,61	10,16 10,16		351,64	351,64		1,1903 0	41,2 0
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
6	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности (м2)	34,61	1,27 0,80	0,47	43,95	27,69	16,26	0,0926 0	3,2 0
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
7	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	0,3461	240,08 74,79	13,25 0,32	83,09	25,88	4,59 0,11	7,0225 0,0288	2,43 0,01
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
8	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)	0,3461	172,35 25,55	8,64 0,32	59,65	8,84	2,99 0,11	2,8169 0,0288	0,97 0,01
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
Раздел 3. Металлические конструкции остановочного павильона										
9	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками (м2)	291,2	10,16 10,16		2 958,59	2 958,59		1,1903 0	346,62 0
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
10	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности (м2)	291,2	1,27 0,80	0,47	369,82	232,96	136,86	0,0926 0	26,97 0
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
11	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)	2,912	240,08 74,79	13,25 0,32	699,11	217,79	38,58 0,93	7,0225 0,0288	20,45 0,08
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
12	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)	2,912	172,35 25,55	8,64 0,32	501,88	74,40	25,16 0,93	2,8169 0,0288	8,2 0,08
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						5 986,37	4 604,35	265,13 2,46		531,62 0,22
Накладные расходы						4 376,47				
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от 4606,81) (Поз. 1-12)						4 376,47				
Сметная прибыль						2 349,47				
В том числе, справочно:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51% ФОТ (от 4606,81) (Поз. 1-12)						2 349,47				
Итого по смете:										
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 1-12						5 986,37	4 604,35	265,13 2,46		531,62 0,22
Накладные расходы 95% ФОТ (от 4 606,81)						4 376,47				
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 606,81)						2 349,47				
Итого с накладными и см. прибылью						12 712,31				531,62 0,22
Итого						12 712,31				531,62 0,22
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 10.02.2026 № 6521 -ИФ/09. Прочие объекты СМР=19,08"						242 550,87				531,62 0,22
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						1 116,89				
Машины и механизмы						265,13				
ФОТ						4 606,81				
Накладные расходы						4 376,47				
Сметная прибыль						2 349,47				
ВСЕГО по смете						242 550,87				531,62 0,22

Составил: специалист I категории СО [подпись] Тимина Ю.П.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: инженер I категории СО [подпись] Савельев Д.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]