
**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРИКАЗ**

14.04.2026

№ ААС-288/26

Сургут

Об утверждении плана организационных и технических мероприятий по подготовке АО «Аэропорт Сургут» к отопительному периоду на 2026-2027 годы

В соответствии с приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании письма Департамента городского хозяйства г.Сургута от 08.04.2026 № 09-02-2274/6,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить с даты подписания настоящего приказа и принять к исполнению план организационных и технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду АО «Аэропорт Сургут» на 2026-2027 годы (далее – План) (приложение № 1).
2. Ответственным должностным лицам, указанным в пунктах Плана, обеспечить исполнение мероприятий в установленные сроки.
3. Начальнику службы информационных технологий Горбунову М.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте предприятия в разделе «Партнёрам» в подразделе «Раскрытие информации» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения, но не позднее 20 апреля 2026 года.
4. Контроль за исполнением Плана возложить на начальника службы тепло и санитарно-технического обеспечения Яценкова В.В.



Прийма С.В.

СОГЛАСОВАНО
Директор по СиЭНС
АО «Аэропорт Сургут»
И.В. Панов
10 апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Аэропорт Сургут»
С.В. Прийма
04 2026 г.



План
организационных и технических мероприятий по подготовке АО «Аэропорт Сургут»
к отопительному периоду 2026–2027 гг.

№ п/п	Наименование организационных и технических мероприятий	Сроки предоставления документации	Ответственные ИТР
1	Подготовить организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в соответствии с п. 2.1.2, 2.1.3 Правил №115, - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц: - ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением; - ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с п. 228 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.09.2026	Начальник службы Яценков В.В. Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б. Инженер Криков С.А.
2	Подготовить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций на каждый тип основного и вспомогательного оборудования ОПО, разработанного в соответствии с п. 278 Правил промышленной безопасности.	Не позднее 01.08.2026	Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б. Криков С.А.
3	Обеспечить выполнение требований, установленных частью 6 ст.20 и частью 3 ст.23.2 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».	Не позднее 30.08.2026	Начальник службы Яценков В.В. Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б. Инженер Криков С.А.
4	Произвести испытание котлов и водяных систем ИТП на прочность и плотность пробным давлением, но не ниже 7,5 кгс/см ²	Не позднее 31.08.2026	Инженер Коваль В.Б.

	(гидравлические испытания) для выявления дефектов.		
5	Выполнить текущий ремонт котлов ДКВР 6,5/13 ст.№1; №2; ДКВР 10/13 №3; №4: - вскрытие топки котла, осмотр и очистка наружных поверхностей труб, промывка котла от шлама мехспособом; - частичный ремонт обмуровки котла и её покраска снаружи; - ревизия и ремонт запорной и предохранительной арматуры.	Не позднее 30.08.2026	Инженер Коваль В.Б.
6	Произвести обследования дымовой трубы и газоходов перед отопительным периодом, подготовить копию паспорта дымовой трубы, водогрейных котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний. Выполнить инструментальную проверку сопротивления заземляющего контура трубы с составлением акта.	Не позднее 01.08.2026	Инженер Коваль В.Б.
7	Подготовить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети.	Не позднее 31.08.2026	Инженер Анисимов А.С.
8	Провести промывку теплопотребляющих установок, участков наружной тепловой сети, подготовить акты о проведении промывки.	Не позднее 01.09.2026	Инженер Анисимов А.С.
9	Провести периодическую поверку КИПиА водогрейных котлах и оборудовании котельной, в ИТП объектов теплопотребления.	Не позднее 01.09.2026	Инженер Коваль В.Б.
10	Выполнить ревизию и текущий ремонт запорной и предохранительной арматуры, насосного оборудования котельной с составлением актов, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	Не позднее 31.08.2026	Инженер Коваль В.Б. Инженер Анисимов А.С.
11	Выполнить ревизию и необходимый ремонт электрооборудования котельной.	Не позднее 31.08.2026	Инженер Коваль В.Б.
12	Подготовить копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.	Не позднее 31.08.2026	Инженер Коваль В.Б.
13	Подготовить копии утвержденных инструкций по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску.	Не позднее 31.07.2025	Инженер Коваль В.Б. Инженер Анисимов А.С. Инженер Криков С.А.

14	Подготовить копии программ противоаварийных тренировок, журнала, подтверждающего проведение противоаварийных тренировок, согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	Не позднее 31.08.2026	Инженер Коваль В.Б. Инженер Анисимов А.С. Инженер Криков С.А.
15	Выполнить ревизию и техническое обслуживание оборудования ИТП на объектах предприятия, с последующим оформлением актов.	Не позднее 31.08.2026	Инженер Анисимов А.С.
16	Предоставить копии заключенных договоров теплоснабжения ресурсоснабжающей организации с потребителями тепловой энергии.	Не позднее 31.08.2026	Начальник службы Яценков В.В.
17	Предоставить выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и аварийной службы для эксплуатации оборудования.	Не позднее 30.08.2026	Инженер Анисимов А.С.
18	Предоставить копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узла учета.	Не позднее 30.08.2026	Инженер Анисимов А.С.
19	Предоставить копии технических отчетов проведения режимно-наладочных испытаний котлов, копии режимных карт котлов.	Не позднее 30.09.2026	Инженер Коваль В.Б.
20	Предоставить копию выписки из реестра Ростехнадзора договора гражданской ответственности.	Не позднее 30.08.2026	Начальник службы Яценков В.В.
21	Предоставление копии актов периодической проверки узла учета абонента, актов разграничения эксплуатационной и балансовой принадлежности.	Не позднее 31.08.2026	Инженер Анисимов А.С. Инженер Коваль В.Б. Инженер Криков С.А.
22	Подготовить акт проверки технической готовности объекта к отопительному периоду, подписанный представителями теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии (абонента).	Не позднее 01.09.2026	Инженер Анисимов А.С. Инженер Криков С.А.

Начальник службы ТИСТО



В.В. Яценков