

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальная смета)

Ремонт ас покрытия МС ВС № 18, № 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость 19606,65 тыс.руб
 строительных работ 16338,875 тыс.руб
 Средства на оплату труда 13,393 тыс.руб
 Сметная трудоемкость 671,81 чел.час
 Трудозатраты механизаторов 578,71 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	Осн./З/п	Эк./Маш	З/п/Мех	10	Осн./З/п	Эк./Маш	З/п/Мех	14	15	16	17
1	ФЕР27.03.012.02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрезы при ширине фрезирования до 2200 мм, толщина слоя до 10 см	100 м2	29,64	1 520,24	4,68	1 515,31	9,67	45 060	139	44 914	287	0,41	12,15	0,756	22,41
Объем=2964 / 100																
Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 3 п.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов - действующего технологического оборудования ОЗП=1,2, ЗМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗМ=1,2 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П/09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18 Накладные расходы 148% ФОТ (от 490) Сметная прибыль 134% ФОТ (от 490)																
Итого с накладными и см. прибылью																
725,00																
657,00																
53 200,00																
2	ФЕР13.06.004.01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обеспыливание поверхности	м2	2964	1,12	0,72	0,40	3 320	2 134	1 186	0,07	207,48	0	0	0	0
Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 3 п.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов - действующего технологического оборудования ОЗП=1,2, ЗМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗМ=1,2 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П/09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Резина вяжущих материалов	T	3,461	46,92		46,92	8,58	162		162	30	0	0	0,792	2,74
<p>Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <p>557/пр прил 8 табл 3 п 3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</p> <p>- стесненных условий для складирования материалов;</p> <p>- действующего технологического оборудования ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18</p> <p>Накладные расходы 148% ФОТ (от 35)</p> <p>Сметная прибыль 134% ФОТ (от 35)</p> <p>Итого с накладными и см. прибылью</p> <p>47,00</p> <p>285,00</p>																
9	ФССЦ-01.2.01.01-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ 100/130	T	3,565	2,207,11				7,868				0	0	0	0
<p>1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18</p> <p>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см</p> <p>1000 м2 2,964 10,068,40 218,79 8,974,84 281,35 29,943 648 26,601 834 20,86 61,83 22,62 67,05</p> <p>Объем=2964 / 1000</p> <p>Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <p>557/пр прил 8 табл 3 п 3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</p> <p>- стесненных условий для складирования материалов;</p> <p>- действующего технологического оборудования ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18</p> <p>Накладные расходы 148% ФОТ (от 1704)</p> <p>Сметная прибыль 134% ФОТ (от 1704)</p> <p>Итого с накладными и см. прибылью</p> <p>2,283,00</p> <p>38,735,00</p>																
11	ПРАИС Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые А16В1, А16Вн, А16Вл на БНД 100/130 Ц=15173,31/18,18	T	290,472	834,62	15173,31/18,18	8		242,434				0	0	0	0
<p>Объем=2964*0,042,45</p> <p>Цена МАТ=15173,31/18,18</p> <p>1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18</p> <p>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать, к расценке 27-06-026-01</p> <p>1000 м2 2,964 2,140,60 26,98 2,090,10 48,79 6,345 80 6,195 145 2,8 8,3 3,854 11,42</p> <p>Объем=2964 / 1000</p> <p>добавлять до толщ 8 см ПЗ=8(ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8)</p> <p>Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <p>557/пр прил 8 табл 3 п 3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</p> <p>- стесненных условий для складирования материалов;</p> <p>- действующего технологического оборудования ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18</p> <p>Накладные расходы 148% ФОТ (от 259)</p> <p>Сметная прибыль 134% ФОТ (от 259)</p> <p>Итого с накладными и см. прибылью</p> <p>8,016,00</p>																
12	ФЕР27-06-030-01 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать, к расценке 27-06-026-01	T	1000 м2	2,964	2,140,60	26,98	2,090,10	48,79	6,345	80	6,195	145	2,8	8,3	3,854
<p>Объем=2964 / 1000</p> <p>добавлять до толщ 8 см ПЗ=8(ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8)</p> <p>Приказ от 07.07.2022 № Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</p> <p>557/пр прил 8 табл 3 п 3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</p> <p>- стесненных условий для складирования материалов;</p> <p>- действующего технологического оборудования ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p>1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Письмо Министра РФ от 05.03.2024 № 12389 - А/П09 - Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18</p> <p>Накладные расходы 148% ФОТ (от 259)</p> <p>Сметная прибыль 134% ФОТ (от 259)</p> <p>Итого с накладными и см. прибылью</p> <p>8,016,00</p>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
									833 469	5 731	199 787	5 915		564,18		503,23
									864 297	6 591	229 755	6 802		671,81		678,71
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Автомобильные дорожки																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)																
Перевозка грузов автотранспортом																
Итого																
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 05.03.2024 № 12389 - АП/09. Аэродромы гражданского назначения СМР=18,18"																
Справочно, в базисных ценах																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
									16 338 875					671,81		578,71
									627 961							
									229 755							
									13 393							
									18 521							
									15 910							
									3 267 775,00							
									19 505 650,00					671,81		578,71

Составил: Ильинский Иван Сергеевич
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Ильинский Александр Сергеевич
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]